STAUF D 50

disperzné lepidlo na vinyl a LVT, 14 kg

NEOFICIÁLNY DOKUMENT PREDAJCU

Tento vlastný prehľad v slovenčine vysvetľuje dostupné technické údaje. Nie je originálnym technickým listom ani výrobcom overeným prekladom. Záväzný postup overte v aktuálnej dokumentácii výrobcu.

Na čo je výrobok určený

Vláknami vystužené disperzné lepidlo na lepený vinyl, LVT a PVC krytiny. Spotreba s TKB A2 je približne 300 g/m².

Krytiny: Vinyl / LVT, PVC / CV.

Podklady: Cementový poter, Anhydritový poter, Stierky (nivelácie), OSB a drevotrieskové dosky, Drevené dosky a parkety, Suchý poter a sadrovláknité dosky. Podmienky a obmedzenia sú uvedené nižšie.

Technické údaje

Kód výrobcu	141060
Balenie	14 kg
Spojivo	Disperzia vystužená vláknami
Zubovanie	TKB A2 / STAUF č. 1
Odvetranie	5–10 min
Otvorený čas	Približne 5–20 min pri 20 °C
Zaťažiteľnosť	Približne 24 h
Zváranie spojov	Najskôr 48 h
Skladovanie	9 mesiacov; sucho, chlad, chrániť pred mrazom
Emisie / GISCODE	EC1 PLUS / D1

STAUF D 50

Spotreba, spracovanie a podmienky použitia

Spotreba pre výpočet materiálu

TKB A2 – vinyl / LVT a PVC	300 g/m²

Orientačná potreba = plocha × zvolená spotreba; pri nivelácii navyše × hrúbka v mm. Hmotnosť sa prepočíta na celé balenia smerom nahor. Rezerva je samostatná voľba; výsledok nezohľadňuje neznáme nerovnosti a nasiakavosť.

Spracovanie

Podklad musí mať dostatočnú pevnosť, byť čistý, rovný a bez voľných vrstiev. Zmerajte jeho vlhkosť, odstráňte nesúdržné zvyšky a podľa stavu ho mechanicky upravte a povysávajte. Neaktívne trhliny opravte vhodným systémom; funkčné dilatačné škáry zachovajte. Lepidlo rovnomerne naneste stierkou TKB A2. Krytinu uložte v predpísanom pracovnom čase, pritlačte a odstráňte vzduch. Po 15–30 minútach znovu dôkladne prevalcujte; zdvihnuté okraje znovu pritlačte do 60 minút.

Podmienky a hranice použitia

• Použitie na kaučuk, linoleum či parkety sa z tohto zoznamu neodvodzuje; pre tieto krytiny vyberte samostatne vhodné lepidlo.

• Dodržte čas odvetrania, otvorený čas a úplné zmáčanie rubu krytiny.

• Zaťažovanie približne po 24 hodinách; zváranie spojov najskôr po 48 hodinách.

Údaje o časoch platia pri približne 20 °C a relatívnej vlhkosti do 65 %, ak nie je uvedené inak. Pracovný priestor min. 18 °C, relatívna vlhkosť najviac 75 % (odporúčané do 65 %). Odporúčaná teplota podkladu 15–23 °C; pri podlahovom kúrení 18–22 °C.

Zdroje a aktuálne podklady

STAUF: aktuálne technické údaje výrobcu a stiahnutie listu

Karta bezpečnostných údajov výrobcu (angličtina)

Produkt, kalkulácia a dostupné slovenské podklady na podlahovachemia.sk

Údaje skontrolované 11. 11. 2026. Autor slovenského prehľadu: MEGA Parket s.r.o. Parametre môžu byť aktualizované; pre konkrétnu realizáciu posúďte aj pokyny výrobcu krytiny.